

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคากลาง

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|-------|---------|-----------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานทาง | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางแก้ว-บ้านนายมาโนช มีजूย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | สายบ้านนางแก้ว - บ้านนายมาโนช มีजूย หมู่ที่ ๑ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี | แบบเลขที่ | ๖ | /๒๕๕๘ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ | | | | |
| ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | ๙ | เดือน | กรกฎาคม | พ.ศ. ๒๕๕๘ |

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | ทรายหยาบรองพื้น | ๒๕.๐๐ | ลิป.ม. | ๓๗๓.๘๓ | ๙,๓๔๕.๗๕ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๙,๓๔๕.๗๕ | |
| ๒ | คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม) | ๗๕.๐๐ | ลิป.ม. | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๘๖.๑๓ | ๑๓,๙๕๙.๗๕ | ๑๓,๙๕๙.๗๕ | ราคาวัสดุที่ใช้ |
| | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ | ๒๕.๒๐ | ตัน | ๒,๗๒๘.๐๐ | ๖๘,๗๔๕.๖๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๖๘,๗๔๕.๖๐ | กำหนดราคา |
| | ทรายหยาบ | ๕๕.๐๐ | ลิป.ม. | ๓๗๓.๐๐ | ๑๖,๗๘๕.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๖,๗๘๕.๐๐ | มาจากพาณิชย์ |
| | หิน เบอร์ ๒ | ๘๑.๗๕ | ลิป.ม. | ๔๙๘.๔๔ | ๔๐,๗๔๗.๔๗ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๔๐,๗๔๗.๔๗ | จังหวัดเพชรบุรี |
| | ค่าปุ๋ยผิวคอนกรีต | ๘๑.๗๕ | ตร.ม. | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๑.๙๓ | ๕,๙๖๕.๐๐ | ๕,๙๖๕.๐๐ | (ไม่รวมภาษี) |
| ๓ | ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม. | ๕๐๐.๐๐ | ตร.ม. | ๑๘.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ | เดือน |
| | ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม. | ๕๐๐.๐๐ | | | | | | | กุมภาพันธ์ |
| ๔ | หินคลุกไหล่ทาง | ๑๘.๗๕ | ลิป.ม. | ๓๗๓.๐๐ | ๖,๙๙๓.๗๕ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๖,๙๙๓.๗๕ | ปี ๒๕๕๘ |
| ๕ | เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม. (จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.) | ๐.๒๗๗๔ | ตัน | ๒๑,๒๔๐.๐๐ | ๕,๘๙๑.๙๘ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕,๘๙๑.๙๘ | ราคาค่าแรง |
| ๖ | ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%) | ๘.๕๔๔ | ลิป.ฟ. | ๕๐๐.๐๐ | ๔,๒๗๒.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๔,๒๗๒.๐๐ | ต่อหน่วยจาก |
| ๗ | ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง | ๑๒๕.๐๐ | เมตร | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๘.๕๓ | ๒,๓๑๖.๒๕ | ๒,๓๑๖.๒๕ | กรมบัญชีกลาง |
| ๘ | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | ๑๐๐.๐๐ | เมตร | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๒.๓๐ | ๒,๒๓๐.๐๐ | ๒,๒๓๐.๐๐ | |
| | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | | | | | | | ๑๘๖,๒๕๒.๕๕ | |

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน | งานทาง |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร |
| สถานที่ก่อสร้าง | สายบ้านนางแก้ว - บ้านนายมาโนช มีजूย หมู่ที่ ๑ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี |
| แบบเลขที่ | ๖/๒๕๕๘ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ |
| แบบ พร.๔ ที่แนบ มีจำนวน | ๑ หน้า |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ |

หน่วย:บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| ๑ | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | ๐.๐๐ | ๑.๒๕๐๙ | ๐.๐๐ | |
| ๒ | ประเภทงานทาง | ๑๘๖,๒๕๒.๕๕ | ๑.๓๓๖๕ | ๒๔๘,๙๒๖.๕๓ | |
| ๓ | ประเภทงานอาคาร | ๐.๐๐ | ๑.๒๗๒๖ | ๐.๐๐ | |
| ๔ | ประเภทงานชลประทาน | ๐.๐๐ | ๑.๓๒๖๖ | ๐.๐๐ | |
| ๕ | ป้ายโครงการ | ๓,๐๐๐.๐๐ | | ๓,๐๐๐.๐๐ | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก ๐ % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | | | | |

รวมราคาก่อสร้าง

๒๕๑,๙๒๖.๕๓

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

๒๕๑,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๕๐๐ ตร.ม. เฉลี่ย ๕๐๒.๐๐ บาท/ ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ประการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) บุชารัตน์ สนจิตร์

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

สิริมา มงคล

(นางบุชารัตน์ สนจิตร์)

(นางสิริมา มงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) มาโนช บุญทับ

กรรมการ

เลขานุการ

เอมวรรณ ภูกิจ

(นายมาโนช บุญทับ)

(นางเอมวรรณ ภูกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการพัสดุ

