

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายบ้านปากคลอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร						
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๕ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	แบบเลขที่	๕	/๒๕๕๘			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่							
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	๙	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๑๔.๐๐	ลิป.ม.	๓๗๓.๐๐	๕,๒๒๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๒๒๒.๐๐	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๔๒.๐๐	ลิป.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๙.๒๐	๗,๕๒๖.๔๐	๗,๕๒๖.๔๐	ราคาวัสดุที่ใช้
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๑๔.๑๑	ตัน	๒,๗๒๘.๐๐	๓๘,๔๙๒.๐๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๔๙๒.๐๘	กำหนดราคา
	ทรายหยาบ	๒๕.๒๐	ลิป.ม.	๓๗๓.๐๐	๙,๓๙๙.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๓๙๙.๖๐	มาจากพาณิชย์
	หิน เบอร์ ๒	๔๕.๗๘	ลิป.ม.	๔๙๘.๔๔	๒๒,๘๑๘.๕๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๘๑๘.๕๘	จังหวัดเพชรบุรี
	ค่าปูผิวคอนกรีต	๒๘๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑.๙๓	๓,๓๔๐.๔๐	๓,๓๔๐.๔๐	(ไม่รวมภาษี)
๓	ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม.	๒๘๐.๐๐	ตร.ม.	๑๘.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	เดือน
	ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.								มิถุนายน
๔	หินคลุกไหล่ทาง	๑๐.๕๐	ลิป.ม.	๓๗๓.๐๐	๓,๙๑๖.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๑๖.๕๐	ปี ๒๕๕๘
๕	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม.	๐.๑๕๕๓	ตัน	๒๑,๒๔๐.๐๐	๓,๒๙๘.๕๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๒๙๘.๕๗	
	(จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)								ราคาค่าแรง
๖	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	๔.๗๘๕	ลิป.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๒,๓๙๒.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๓๙๒.๕๐	ต่อหน่วยจาก
๗	ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๗๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘.๕๓	๑,๒๙๗.๑๐	๑,๒๙๗.๑๐	กรมบัญชีกลาง
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๕๖.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒.๓๐	๑,๒๔๘.๘๐	๑,๒๔๘.๘๐	
	<b>รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน</b>							<b>๑๐๓,๙๙๒.๕๓</b>	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายบ้านปากคลอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๕ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	๕ /๒๕๕๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๑ หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๕๐๙	๐.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง	๑๐๓,๙๙๒.๕๓	๑.๓๓๖๕	๑๓๘,๙๘๖.๐๒	
๓	ประเภทงานอาคาร	๐.๐๐	๑.๒๗๒๖	๐.๐๐	
๔	ประเภทงานชลประทาน	๐.๐๐	๑.๓๒๖๖	๐.๐๐	
๕	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมราคาก่อสร้าง

๑๔๑,๙๘๖.๐๒

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

๑๔๑,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร ( หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. เฉลี่ย ๕๐๓.๕๗ บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) บุชารัตน์ สนจิตร ประธานกรรมการ  
(นางบุชารัตน์ สนจิตร)(ลงชื่อ) สิริมา มงคล กรรมการ  
(นางสิริมา มงคล)(ลงชื่อ) มาโนช บุญทับ กรรมการ  
(นายมาโนช บุญทับ)(ลงชื่อ) เอมวรรณ ภูกิจ กรรมการ  
(นางเอมวรรณ ภูกิจ)

