

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามง่าม (ปากทางเข้าบ้านนายสวิง มงคล) หมู่ที่ 2 ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี		
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่		
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 342,000.00 บาท		
4.	ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 560.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่กำหนด)		
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 353,707.84 บาท		
6.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	5.1 ปร. 4		
	5.2 ปร. 5		
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	1. นายมานิช บุญทับ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
	2. นางสาวพุทธนิตย์ คชพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
	3. นางวิมาน โครงเซ็น	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ฮาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร
 หรือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง สายสามง่าม ปากทางเข้าบ้าน (นาขสวิง มงคล) หมู่ที่ 2 ต.ท่าแร่ อ.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	350,707.84	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		

รวมราคาก่อสร้าง 353,707.84

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 353,707.84

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

พื้นที่ดำเนินการ 560.00 ตร.ม. เฉลี่ย 631.62 บาท/ ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายมานิช บุญทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวพุทธนิศ์ คชพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นางวิมาน ไตรงเงิน)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.

บริเวณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ฮาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

ต.สามง่าม ปากทางเข้าบ้าน (นาหลวง มงคด) หมู่ที่ 2 ต.ท่าแร่ อ.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี

กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor f	ราคา (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย x f	ราคารวม x f	
1	ทราฮอตสารรองพื้น	35.00	ตบ.ม.	467.29	16,355.15	1.3642	637.48	22,311.70	ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา
2	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	84.00	ตบ.ม.	1,901.29	159,708.36	1.3642	2,593.74	217,874.14	1.พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
3	ค่าปูผิวคอนกรีต	560.00	ตร.ม.	12.17	6,815.20	1.3642	16.60	9,297.30	เดือน พฤษภาคม 2567
4	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Wier Mesh Ø 4 มม.ขนาดตาราง 0.20x0.20 เมตร	560.00	ตร.ม.	35.84	20,070.40	1.3642	48.89	27,380.04	2.พาณิชย์จังหวัดราชบุรี
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. (จุดต่อทุกระยะ 5 เมตร)	0.15	ตัน	34,654.21	5,198.13	1.3642	47,275.27	7,091.29	เดือน พฤษภาคม 2567
6	ไม้แบบ	42.00	219.00	9,198.00	1.3642	298.76	12,547.91	เดือน พฤษภาคม 2567	
7	ค่าตัดรอกต่อคอนกรีต และทอดยาง	112.00	เมตร	23.63	2,646.56	1.3642	32.24	3,610.44	ค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง
8	ซัดทรายผิวพื้น	560.00	ตร.ม.	30.00	16,800.00	1.3642	40.93	22,918.56	เดือน พฤษภาคม 2567
9	หินคลุก วัสดุขอบทาง	13.00	ตบ.ม.	607.48	7,897.24	1.3642	828.72	10,773.41	ราคามัถน 31.00-31.99
10	เทคอนกรีตเชื่อมทางเข้า-ออก	5.00	ตบ.ม.	1,901.29	9,506.45	1.3642	2,593.74	12,968.70	บาทจัตว (ณ.เมือง)
11	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ 2 ชั้น	140.00	เมตร	20.60	2,884.00	1.3642	28.10	3,934.35	
					257,079.49	1.3642		350,707.84	
	รวม								

