

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามง่าม ตั้งแต่บ้านนายสะอาด นาคขำ หมู่ที่ 2 ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี		
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่		
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 759,600.00 บาท		
4.	ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 3.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 975 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่กำหนด)		
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 604,961.67 บาท		
6.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	5.1 ปร. 4		
	5.2 ปร. 5		
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	1. นายมานิช บุญทับ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
	2. นางสาวพุทธนิตย์ คชพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
	3. นางวิมาน โครงเซ็น	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร

พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบค.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง สายสามง่าม ตั้งแต่บ้านนายสะอาด นาคจำ - ถึงตุลเขต หมู่ที่ 2 ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	601,961.67	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
	รวมราคาก่อสร้าง	604,961.67	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	604,961.67	

ตัวอักษร (หกแสนสี่พันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

พื้นที่ดำเนินการ 975.00 ตร.ม. เฉลี่ย 620.47 บาท/ ตร.ม.


ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายมานอน บุญหิ๊บ)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)


(นางพุดธนิษฐ์ ครุพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางวิมาน โครงเซ็น)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล.

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 325 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

สายสามง่าม ตั้งแต่บ้านนาอระฮาด นาคขำ - ถึงจุดเขต หมู่ที่ 2 ต.ท่าแร่ อ.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี

กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor f	ราคา (บาท)		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย x f	ราคารวม x f	
1	ทรายหยาบรองพื้น	60.93 ✓	ลบ.ม.	467.29	28,471.98	1.3642	637.48 ✓	38,841.48 ✓	ราคาวัสดุที่ใช้กำหนดราคา
2	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	146.25 ✓	ลบ.ม.	1,901.87	278,148.49 ✓	1.3642	2,594.53 ✓	379,450.17 ✓	1. ภาษีจังหวัดเพชรบุรี
3	ค่าปูผิวคอนกรีต	975.00 ✓	ตร.ม.	12.17	11,865.75 ✓	1.3642	16.60 ✓	16,187.26 ✓	เดือน พฤษภาคม 2567
4	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวซ้อ้อ Wier Mesh Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 เมตร	975.00 ✓	ตร.ม.	35.84	34,944.00 ✓	1.3642	48.89 ✓	47,670.60 ✓	2. ภาษีจังหวัดเพชรบุรี
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. (จุดต่อทุกระยะ 5 เมตร)	0.278 ✓	ตัน	34,654.21	9,633.87 ✓	1.3642	47,275.27 ✓	13,142.53 ✓	เดือน พฤษภาคม 2567
6	ไม้แบบ	97.50 ✓	ตร.ม.	219.00	21,352.50 ✓	1.3642	298.76 ✓	29,129.08 ✓	3. ภาษีจังหวัด
7	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหอดขยาย	195.00 ✓	เมตร	23.63	4,607.85 ✓	1.3642	32.24 ✓	6,286.03 ✓	สมุทรสงคราม
8	จัดหามาผิวพื้น	975.00 ✓	ตร.ม.	30.00	29,250.00 ✓	1.3642	40.93 ✓	39,902.85 ✓	เดือน ตุลาคม 2560
9	ค่าแบบจ้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	325.00 ✓	เมตร	20.60	6,695.00 ✓	1.3642	28.10 ✓	9,133.32 ✓	ราคารับนับ 31.00-31.99
10	หินคลุกปิดขอบทาง	20.00 ✓	ลบ.ม.	607.48	12,149.60 ✓	1.3642	828.72 ✓	16,574.48 ✓	บาท/ลิตร (8.เมื่อ)
11	เสาเข็ม คอว. โอ 15x15 ซม. ยาว 2 เมตร	3.00 ✓	ท่อน	175.00	525.00 ✓	1.3642	238.74 ✓	716.21 ✓	
12	แผ่นพื้นคอว. กว้าง 5 ซม. ยาว 2 เมตรหนา 5 ซม.	4.00 ✓	ท่อน	170.00	680.00 ✓	1.3642	231.91 ✓	927.66 ✓	
13	ค่ารถยกเข็ม (แบ็คโฮว์ 120 HP)	4.00 ✓	ชั่วโมง	1,000.00	4,000.00 ✓	-	-	4000.00 ✓	
					442,324.04	1.3642		601,961.67	
	รวม								

